

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 41/CPR/2025
– Opis Przedmiotu Zamówienia
Zestawienie ślusarki CPR Katowice

1—DZ 1 (drzwi do pomieszczenia z drzwiami cyklotronu)
Lewe
Gałka (zewnątrzny)
Klamka (wewnątrz)
Klucz master
Kontaktron
Panelowe - pełne
RAL 7016 ST
Rolkowe zawiasy
Samozamykacz
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
2—DZ2 (drzwi do wiatrołapu)
Dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 7016 ST
Wypełnienie szklane
Samozamykacz
Kontaktron
Pochwyt na całą wysokość / klamka
Próg (max 2 cm)
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
3—DZ3 (drzwi zewnętrzne do śmietnika)
Lewe

Pełne (panelowe)
Pochwyt / klamka
RAL 7016 ST
Samozamykacz
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
4—-DZ4 (Spedycja)
Dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 7016 ST
Pełne
Samozamykacz
Kontaktron
Klucz master
Pochwyt na całą wysokość / klamka
Próg (max 2 cm)
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
5—-DZ5 (Intake)
Dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 7016 ST
Pełne
Samozamykacz
Kontaktron
Klucz master
Pochwyt na całą wysokość / klamka
Próg (max 2 cm)
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
6—-DZ6 (wiatrołap zewnętrzne)

Dwuskrzydłowe
Prawe aktywne
Pochwyt na całą wysokość / wewnątrz klamka
Wysokość 3m (ościeżnica ukryta w warstwach sufitu podwieszanego)
Kontaktron
7—-DZ7 (wiatrołap wewnętrzne)
Dwuskrzydłowe
Prawe aktywne
Pochwyt na całą wysokość / wewnątrz klamka
Wysokość 3m (ościeżnica ukryta w warstwach sufitu podwieszanego)
Kontrola dostępu KDO
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
8—-DZ8 (Drzwi przy fasadzie)
Lewe
Wypełnienie szkło
Minimum 120 światło przejścia
Klamka antypaniczna od środka, od zewnątrz bez niczego
RAL 7016 ST
Samozamykacz
Kontaktron
Na pełną wysokość, ościeżnica ukryta w warstwach sufitu podwieszanego - wysokość zgrana z fasadą.
9—-DZ9 Drzwi na taras techniczny
Dwuskrzydłowe
Prawe aktywne
Gałka / klamka
RAL 9016 (białe)

Montaż z przylgą
Próg
Samozamykacz
Kontaktron
FASADY
10—-F1 (fasada na wejściu przy socjalu)
RAL 7016ST
Wysokość netto (pomiędzy ryglami: 3m)
Rygiel górny i dolny schowane w warstwach posadzki/sufitu
Szklany narożnik przy wiatrołapie
11—-F2 (od północy przy korytarzu)
RAL 7016ST
Wysokość netto (pomiędzy ryglami: 3m)
Rygiel górny i dolny schowane w warstwach posadzki/sufitu
Słupki w osi słupów konstrukcyjnych
WEWNĘTRZNE SZKLANKI - STREFA BIUROWA
12—-SB1 ścianka biurowa
System harmony szyba pojedyncza
Drzwi całoszklane
13—-SB2 ścianka biurowa
System harmony szyba pojedyncza
Drzwi całoszklane
14—-SB3 ścianka biurowa
System harmony szyba pojedyncza
Drzwi całoszklane

15—-SB4 ścianka biurowa
System harmony szyba pojedyncza
Drzwi całoszkłane
OKNA ZEWNĘTRZNE
16—-O1 - okno pakownia (Dispatch)
FIX
RAL 7016 ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
17—-O2 - okno sterownia
FIX
RAL 7016 ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
18—-O3 - okno biuro hurtownia
FIX
RAL 7016 ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
19—-O4 - okno biuro kontroli jakości
FIX
RAL 7016 ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej

Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby + wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
PIĘTRO
20—-05 - Okno konferencja
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby + wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
21—-06 - Okno konferencja
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby + wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
22—-07 - biuro serwisantów
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby + wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
23—-08 - biuro kierownika
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST

Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
24—-O9 - sekretariat
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
25—-O10 biuro
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
26—-O11 biuro
Okna rozwierane - balkonowe (skrzydło UR + UR)
RAL 7016ST
Montaż na konsoli z przylgą dla płyty warstwowej
Od wewnątrz widoczny tylko klips dla zainstalowania szyby +
wypełnienie kątownikiem pomiędzy ramą ścianą CLT
Balkon francuski
DRZWI WEWNĘTRZNE

27—-DW 1 (drzwi do pomieszczenia z drzwiami cyklotronu)
Prawe
RAL 9006
Klamka / klamka
Pełne - panelowe
Rolkowe zawiasy
Próg (minimalny dla zgubienia różnicy wysokości) + blacha progowa na grubość ściany
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pomieszczenia C.01
28—-DW 2 (do pom. tech przy cyklotronie)
Prawe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Kontrola dostępu
Kontaktron
Pochwyt / klamka
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Pełne - panelowe
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pomieszczenia C.01
29—-DW3 (do pom technicznego z mainfoldem)
Prawe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Kontrola dostępu
Kontaktron
Pochwyt / klamka
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca

Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
30—-DW4 (pomiędzy pomieszczeniami technicznymi)
Lewe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Klamka / klamka
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pomieszczenia z mainfoldem
31—-DW5 (do magazynu odpadów radioaktywnych)
Lewe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Kontrola dostępu
Kontaktron
Pochwył / klamka
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
32—-DW6 (korytarz do przestrzeni technicznej - cyklotron/zaplecza labów
Dwuskrzydłowe / lewe aktywne - minimum 90
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Kontrola dostępu KD9

Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony wiatrołapu na drewnie od żelbetu bez przyłgi
33—- DW7 (do zaplecza laboratoriów) próg opad
33—- DW7 (do zaplecza laboratoriów) próg opad
33—- DW7 (do zaplecza laboratoriów) próg opad
Lewe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Samozamykacz
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
36—-DW10 (do magazynu odzieży brudnej)
Prawe
RAL 9006
Samozamykacz
Pełne (panelowe)
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony wiatrołapu
37—-DW11 (do Pakowni - Dispatch)
Prawe
RAL 9006
Pełne (panelowe)

Gałka(od wiatrołapu) / klamka
Kontrola dostępu
Kontaktron
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Samozamykacz
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony wiatrołapu - otwierane do środka
38—-DW12 (do śmietnika z wiatrołapu)
Lewe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Gałka (od śmietnika) / klamka (od wiatrołapu)
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) na żelbecie - licowanie od wiatrołapu
39—-DW 13 (wejścia do szatni)
40—-DW 14 (wejścia do szatni)
Prawe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Gałka lub pochwyt / Klamka
Kontrola dostępu KD1 / KD2
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy

Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony holu
41—DW15 (pomieszczenie porządkowe)
Prawe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Klamka/klamka
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony holu
42—DW16 (klatka schodowa)
dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 9006
Wypełnienie szklane
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony holu
43—DW17 (wejście do socjalu z wiatrołapu)
Lewe
pełne (panelowe)
RAL 7016
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony wiatrołapu licowane - otwierane do środka
44—DW18 (wejście do biura hurtowni farmaceutycznej)
Lewe

pełne (panelowe)
RAL 7016
Kontrola dostępu
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony socjalu
45—-DW19 (wejście do magazynu farmaceutycznego) EI60
Prawe
Pełne (panelowe)
RAL 7016
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony biura hurtowni licowanie - otwierane do środka
46—-DW20 (łazienka biuro hurtowni)
Lewe
Pełne (panelowe)
RAL 7016
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od hali (drewno)
47—-DW21 (biuro hurtownia z hali)
Lewe
Pełne (panelowe)
RAL 7016
Samozamykacz

Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od hali (drewno)
48—DW22 (drzwi do przestrzeni technicznej z CWU)
Pełne (panelowe) z naświetlem stałym
RAL 9006
Dwuskrzydłowe
Lewe Aktywne ~90 / Prawe Pasywne
Rolkowe zawiasy
Klucz master
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (żelbet)
49—DW23 Śluza dozymetryczna EI60
Lewe
Pełne panelowe
RAL 9006
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (żelbet)
50—DW24 Pomieszczenie porządkowe EI60
Lewe
Pełne panelowe
RAL 9006
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (żelbet)
51—DW25 Biuro kontroli jakości EI60
Lewe
Pełne panelowe

RAL 9006
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (żelbet)
52—-DW26 Magazyn kontroli jakości
Prawe
Pełne panelowe
RAL 9006
Samozamykacz
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (drewno)
53—-DW27 Magazyn źródeł
Prawe
Pełne panelowe
RAL 9006
Kontrola dostępu
Kontaktron
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (drewno)
54—-DW28 Zaplecze Lab4
Lewe
RAL 9006
Pełne (panelowe)
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca

Samozamykacz
Klucz master
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od korytarza (drewno)
55—-DW29 Przedsiónek kontrola jakości
Lewe
wypełnienie szkłem
RAL 9016 (BIAŁY)
Samozamykacz
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
56—-DW30 Kontrola jakości 1
Lewe
wypełnienie szkłem
RAL 9016 (BIAŁY)
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) licowanie od przedsionka (drewno)
57—-DW31 Kontrola jakości 2
Lewe
wypełnienie szkłem
RAL 9016 (BIAŁY)
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy

Montaż w panelu GBD 5 cm
58—DW32 Śluza D
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 1.1
Kontrola dostępu KD 4
Kontaktron
ZWORA PIONOWA (2x magnes)
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
59—DW33 Magazyn czysty
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 1.2
Kontaktron
Zwora pionowa (2x magnes)
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 5 cm
60—DW34 Śluza C
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
Od strony śluzy D - Lustro

RAL 9016
Pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 2.1 / 1.3
Kontaktron
Zwora pionowa (2x magnes)
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 5 cm
61—DW35 Preparation room D
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w ścianie drewnianej
62—DW36 Autoklaw
Lewe
Pełne
RAL 9016
Klamka / klamka
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
63—DW37 Sterownia
Prawe
Wypełnienie szklane
RAL 9016

Klamka / klamka
Samozamykacz
Kontrola dostępu KD 5
Kontaktron
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
64—-DW38 Intake
Lewe
Gałka (od strony intake) / klamka
Wypełnienie szklane
RAL 9016
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
65—-DW39 Magazyn
Lewe
Pełne
RAL 9016
Kontrola dostępu KD6
Kontaktron
Klamka elektroniczna, kod, brelok, odciska palca
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6 cm
66—-DW40 Preparation room bezklasowy
Prawe

Wypełnienie szklane
Klamka/klamka
RAL 9016
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 5 cm
67—Dw41 Spedycja
Prawe
Wypełnienie szklane
Kontrola dostępu KD7
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
68—DW42 Spedycja/Pakownia
Prawe
Wypełnienie szklane
Kontrola dostępu KD8
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
69—DW43 Lab 1
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez pótek itp)

RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 2.2
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 5cm
70—-DW44 Lab 2
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 2.3
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 5cm
71—-DW45 Lab 3/Śluza C
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 2.4
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy

Montaż w panelu GBD 6cm
72—DW46 Lab 4 / Śluza C
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 2.5
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
73—DW47 Śluza C / korytarz od witryny
Okno stałe
74—DW48 Lab 3 / korytarz od witryny
Lewe
Z přes 5mm
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
75—DW49 Lab 4 / korytarz od witryny
Prawe
Z přes 5 mm
RAL 9016
Wypełnienie szkłem

Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
PIĘTRO
76—-DW50 (klatka schodowa)
dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 9006
Wypełnienie szklane
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza na piętrze
77—-DW51 Biuro kierownika
prawe
RAL 9006
Wypełnienie??
Klamka / klamka
Zawiasy roolkowe
Klucz
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
78—-DW52 Korytarz ściana oddzielenia ppoż EI60
dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
Wypełnienie szkło
RAL 9006
Samozamykacz
Montaż do ściany żelbetowej - wypełnienie otworu (bez przylgi)

79—DW53 Biuro serwisantów
Prawe
Wypełnienie pełne
RAL 9006
Zawiasy rolkowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
80—DW54 Salka konferencyjna
Lewe
Wypełnienie pełne
RAL 9006
Zawiasy rolkowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
81—DW55 Wejście do strefy technicznej - korytarz
dwuskrzydłowe
Prawe aktywne
Wypełnienie pełne
Kontrola dostępu KD13
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Zawiasy rolkowe
Montaż między ścianami z drewna (blokowa ościeżnica) mocowana bezpośrednio
82—DW56 Centrala wentylacyjna Labów
Prawe
Wypełnienie pełne panelowe
Rolkowe zawiasy

Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
83—DW57 Szatnia mikrobiologia
Lewe
Wypełnienie pełne panelowe
Kontrola dostępu KD13
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
84—DW58 Toaleta
Lewe
Pełne panelowe
RAL 9006
Rolkowe zawiasy
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
85—DW 59 Ewakuacja 1 Mikrobiologia EI60
Lewe
Wypełnienie szkłem
RAL 9006
Rolkowe zawiasy
Montaż w ścianie żelbetowej - montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
86—DW60 Ewakuacja 2 Mikrobiologia labolatoria EI60 DO OMÓWIENIA!!
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9006 lub bicolor 9016 od mikrobiologi a 9006 od biur
Wypełnieni szkłem

Rolkowe zawiasy
Montaż w żelbecie lub w ścianie GBD - do ustalenia
87—DW61 Magazyn mikrobiologia
Prawe
RAL 9016
Wypełnienie pełne
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
88—DW62 Śluza wejściowa / korytarz
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 3.1
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
89—DW63 Śluza wyjściowa / korytarz
Lewe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 4.1
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny

Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
90—DW64 Śluza wejściowa / lab
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 3.2
Blokada krzyżowa 5.1
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
91—DW65 Śluza wyjściowa / lab
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez półek itp)
RAL 9016
Wypełnienie pełne
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 3.2
Blokada krzyżowa 6.1
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
92—DW66 LAB 2
Lewe

Drzwi w standardzie czystym (bez pótek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 6.2
Blokada krzyżowa 5.2
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
93—DW67 LAB 1
Prawe
Drzwi w standardzie czystym (bez pótek itp)
RAL 9016
Wypełnienie szkłem
Samozamykacz
Blokada krzyżowa 6.3
Blokada krzyżowa 5.3
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
94—DW68 Incubation room
Lewe
Wypełnienie szkłem
Rolkowe zawiasy
Montaż w panelu GBD 6cm
95—DW69 Serwer room

Lewe
RAL 9006
Pełne panelowe
Kontrola dostępu KD8
Kontaktron
Elektrozaczep rewersyjny
Samozamykacz
Zawiasy rolowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pom. technicznego
96—DW70 Rozdzielnice elektryczne
Dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 9006
Pełne panelowe
Zawiasy rolowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pom. technicznego
97—DW71 Kotłownia EI30
Dwuskrzydłowe
Prawe aktywne
RAL 9006
Pełne panelowe
Zawiasy rolowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pom. technicznego
98—DW 72 Poddasze
Prawe
Panelowe - Pełne
RAL 9006

Zawiasy rolkowe
99—DW73 Poddasze 2
Lewe
Panelowe - Pełne
RAL 9006
Zawiasy rolkowe
100—DW74 Wentylatornia biur EI60
Prawe
Panelowe - pełne
RAL 9006
Samozamykacz
Zawiasy rolkowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony pom. technicznego
101—DW75 Szacht techniczny przy mikrobiologii
Dwuskrzydłowe
Lewe aktywne
RAL 9006
Pełne panelowe
Zawiasy rolkowe
Montaż z przylgą (motylkiem) - od strony korytarza
KLAPY / WŁAZY TECHNICZNE (bez montażu)
102—KL 1
103—KL 2
104—KL 3
RAL 9016 (biały)
Pełne panelowe wypełnienia
Montaż zlicowany z sufitem

+ płaskownik/zetownik dla zachowania szczelności
Otwór montażowy 80 x 123 cm
Zawias na dłuższym boku (123) Rolkowy
Wkładka - otwieranie kluczem - brak klamki
105—-drzwi do trafo EI60, pełne, dwuskrzydłowe, zawiasy rolkowe, kratka wentylacyjna
106—-drzwi do rozdzielni SN EI60, pełne, dwuskrzydłowe, zawiasy rolkowe, kratka wentylacyjna

Pozostałe wymogi:

usługa montażu bez obróbek,

zawiasy rolkowe,

samozamykacze szynowe





